

Zal 2 do IDW

Opis Przedmiotu Zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dekoracji do widowiska „Turandot” zgodnie z wymaganiami szczegółowymi:

Wymagania szczegółowe:

Cz I: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów wykonawczych, wykonanie rysunków roboczych i artystyczne wykonanie dekoracji sceny na istniejącej konstrukcji nośnej i dwóch wież na istniejących konstrukcjach nośnych wraz z montażem i demontażem, w zakresie:

- Opracowanie projektów wykonawczych na podstawie załączonej koncepcji scenograficznej wraz z opisem dekoracji
- wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie ww. dokumentacji
- opracowanie schematów montażowych i demontażowych wykonanej dekoracji wraz z opisem
- impregnacja
- dostawa na miejsce montażu (Stadion Olimpijski W-w), obsługa i demontaż
- montaż poprzez obłożenie wykonanymi elementami istniejącej konstrukcji nośnej, wykonanej zgodnie z załączonymi wytycznymi
- przekazanie Zamawiającemu wraz z gotowością techniczną podczas prób i spektakli
- terminy: przekazanie do akceptacji Zamawiającego dokumentacji (projekty i rysunki) do 14.05.2010
- montaż : 01.06.2010 do 10.06.2010
: demontaż od końca ostatniego spektaklu do 23.06.2010 włącznie

Koncepcja scenograficzna wraz z opisem dekoracji:

Lp	Element	Wymiary	Technika wykonania	Uwagi
1	Dekoracja- obudowa boków konstrukcji sceny z motywem muru chińskiego zgodnie z zał nr 1 i 2 - od strony wew. cypla jak na zał nr 3 wykonać otwór wejściowy dla aktora o wymiarach 0,8 x 1,5 m zgodnie z zał 12	- kształt spirali eliptycznej wg rysunku sytuacyjnego stanowiącego zał nr 3, 4, , 5,	Na długości dekoracji której wysokość w części ogrywanej, (zał 3 kolor żółty)wynosi 20cm obudowa z elementów stałych (np. sklejka), pozostała część na długości o wysokości do 8 m wykonana lekką techniką dowolną nieprzeźroczysta, pozbawiona efektu	- materiał zaimpregnowany, - w systemie powtarzalnym - podać rozwiązania dla montażu, demontażu i składowania - wykorzystanie różnych materiałów musi zapewnić jednakowe, ciągłe wrażenie optyczne zgodnie z zał nr 1 i 2

			przepuszczania światła gwarantującą odporność na czynniki atmosferyczne zwłaszcza podmuchy wiatru,	
2	<p>Dekoracja – obudowa pozioma, białe, z motywem muru chińskiego zgodnie z zał nr 1 i 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - w części cypla od strony wewnętrznej ślimaka wew. O wysokości 4m wykonać otwór wejściowy na podest o wymiarach 1m x 1m dla aktorów zgodnie z zał nr 3 i zał 12 	<ul style="list-style-type: none"> - kształt spirali eliptycznej wg rysunku sytuacyjnego stanowiącego zał nr 3, 4, 5, , - płyta na której odbywa się akcja sceniczna gr. płyty 20-30 mm (płyta OSB) , na odcinku konstrukcji o wysokości 20 cm - płyta na której nie odbywa się akcja sceniczna gr. płyty 21 mm (płyta OSB) , na odcinku konstrukcji o wysokości od 20 cm do 8 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - pokrycie płyty motywem muru chińskiego techniką dowolną - w części akcji scenicznej , na odcinku konstrukcji o wysokości do 20 cm .pokrycie płyty motywem muru chińskiego techniką dowolną odporną na ścieranie - 	<ul style="list-style-type: none"> - materiał zaimpregnowany, - w systemie powtarzalnym - podać rozwiązania dla montażu, demontażu i składowania
3	<ul style="list-style-type: none"> - Dekoracja – obudowa wież z trzech stron (boki i front) z motywem muru chińskiego zgodnie z zał nr 1 i 2 oraz wykonanie i montaż figury wojownika po 1 dla każdej wieży zgodnie z zał nr 8, w formie „połówek” - przodów - Gwarancja stabilności figury - Mocowanie do ściany frontowej wieży zgodnie z zał nr 8 	<ul style="list-style-type: none"> - kształt zgodnie z rysunkiem zał nr 7 - wymiary: wysokość 8m, szerokość 4m x 4m - system mocowania wojownika o wysokości 4,80 m zgodnie z zał nr 8 	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie obłożenia wież lekką techniką dowolną nieprzeźroczystą, pozbawioną efektu przepuszczania światła, odporną na czynniki atmosferyczne zwłaszcza podmuchy wiatru, - wykonanie wojownika: z tworzywa - zastosowanie systemu mocowań gwarantującą i odporność na czynniki atmosferyczne 	<ul style="list-style-type: none"> - materiał zaimpregnowany, - w systemie powtarzalnym - podać rozwiązania dla montażu, demontażu i składowania

			zwłaszcza podmuchy wiatru,	
--	--	--	----------------------------	--

Załączniki:

Nr 1 – fotografia motywu muru chińskiego

Nr 2 - fotografia motywu muru chińskiego

Nr 3 - rysunek sytuacyjny, rzut poziomy usytuowania konstrukcji sceny na płycie stadionu

Nr 4 rysunek sytuacyjny, rzut pionowy usytuowania konstrukcji sceny na płycie stadionu

Nr 5 wizualizacja

Nr 7 – rysunek wieży w żucie pionowym (2 strony)

Nr 8 - rysunek wieży wraz z figurą wojownika

Nr 12 – przekroj cad

Cz II : Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów wykonawczych, wykonanie rysunków roboczych i artystyczne wykonanie elementów dekoracji w formie kul sferycznych wraz z montażem i demontażem, w zakresie:

- Opracowanie projektów wykonawczych na podstawie załączonej koncepcji scenograficznej wraz z opisem dekoracji
- wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie ww. dokumentacji
- opracowanie schematów montażowych i demontażowych wykonanej dekoracji wraz z opisem
- impregnacja
- dostawa na miejsce montażu (Stadion Olimpijski W-w),
- montaż wykonanego elementu, zgodnie z załączonymi wytycznymi
- przekazanie Zamawiającemu wraz z gotowością techniczną podczas prób i spektakli
- terminy: przekazanie do akceptacji Zamawiającego dokumentacji (projekty i rysunki) do 14.05.2010
- montaż : na Stadionie od 01.06.2010 do 10.06.2010
demontaż : od końca ostatniego spektaklu do 23.06.2010 włącznie

Koncepcja scenograficzna wraz z opisem dekoracji:

Lp	Element	Wymiary	Technika wykonania	Uwagi
1	<ul style="list-style-type: none"> - Kula sferyczna na wózku jezdnym zgodnie z zal 9. wykonana zgodnie z wizualizacją rysunek zal nr 9 - Kula w środku pusta z możliwością umieszczenia rekwizytu 	- zgodnie z zal nr 9	Wykonanie ze stali dającej efekt zgodnie z zal nr 9, na konstrukcji zapewniającej łatwe przemieszczanie elementu dekoracji	<ul style="list-style-type: none"> - w systemie powtarzalnym - podać rozwiązania dla montażu, demontażu i składowania

	przestrzennego - Wózek jezdny z zastosowaniem kół skrętnych z możliwością blokady, wraz z podłogą - Wyposażenie w demontowalne wystąpienie części jezdnej - możliwość przemieszczania wózka też po terenie miękkim (trawnik) - możliwość udźwigu 3 osób które wchodzi na konstrukcję po obudowie kuli - Ilość : 3 sztuki			
--	---	--	--	--

Załączniki:

Nr 9 Kula – rzut i wizualizacja

Cz III: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów wykonawczych, wykonanie rysunków roboczych i artystyczne wykonanie elementów dekoracji w formie figur wojowników na istniejącej konstrukcji nośnej sceny wraz z montażem i demontażem, w zakresie:

- Opracowanie projektów wykonawczych na podstawie załączonej koncepcji scenograficznej wraz z opisem dekoracji
- wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie ww. dokumentacji
- opracowanie schematów montażowych i demontażowych wykonanej dekoracji wraz z opisem
- impregnacja
- dostawa na miejsce montażu (Stadion Olimpijski W-w),
- montaż wykonanych figur zgodnie z wytycznymi
- przekazanie Zamawiającemu wraz z gotowością techniczną podczas prób i spektakli
- terminy: przekazanie do akceptacji Zamawiającego dokumentacji (projekty i rysunki) do 14.05.2010
 montaż : na Stadionie od 01.06.2010 do 10.06.2010
 demontaż : od końca ostatniego spektaklu do 23.06.2010 włącznie

Koncepcja scenograficzna wraz z opisem dekoracji:

Lp	Element	Wymiary	Technika wykonania	Uwagi
1	- Dekoracja- figury wojowników zgodnie z zał nr 11, pełnych otwieranych na dwie części (przód i tył podział wzdłuż osi pionowej)	- wysokość figury 2 m	- wykonanie z tworzywa - zastosowanie systemu mocowań gwarantujących stabilność	- materiał zaimpregnowany, - w systemie powtarzalnym - podać rozwiązania dla montażu, demontażu i

	<ul style="list-style-type: none"> - Figura ma dać Możliwość wejścia do figury statysty - Gwarancja stabilności figury ze statystą i bez - Ilość : 180 sztuk 		<ul style="list-style-type: none"> - odporności na czynniki atmosferyczne zwłaszcza podmuchy wiatru, 	składowania
2	<ul style="list-style-type: none"> - Dekoracja- figury wojowników zgodnie z zał nr 11, w formie „połówek” - przodów - Gwarancja stabilności figury - Mocowanie do podłoża płyty OSB -Ilość : 290 sztuk 	- wysokość figury 2 m	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie z tworzywa - zastosowanie systemu mocowań gwarantujących stabilność h odporności na czynniki atmosferyczne zwłaszcza podmuchy wiatru, 	<ul style="list-style-type: none"> - materiał zaimpregnowany, - w systemie powtarzalnym - podać rozwiązania dla montażu, demontażu i składowania

Załączniki:

Nr 11 – Figura wojownika