

Zal 2 do IDW

Opis Przedmiotu Zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu obsługi i demontażu konstrukcji trybuny na 3000 miejsc do widowiska „Turandot” zgodnie z wymaganiami szczegółowymi:

Wymagania szczegółowe:

1. Demontaż trybuny na 1600 miejsc znajdującej się na Torze Wyścigów Konnych na Partynicach i przewiezienie jej na Stadion Olimpijski we Wrocławiu
2. Pobranie elementów trybuny na 1400 miejsc znajdujących się w MCS ul. Metalowców i przewiezienie jej na Stadion Olimpijski we Wrocławiu
3. Montaż całej trybuny na 3000 miejsc na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od 04.06.2010 do 11.06.2010 r. zgodnie ze specyfikacją producenta wg załącznika nr 1
4. Liczba miejsc na widowni: nie mniej niż 3 000
5. Konstrukcja musi być zabezpieczona barierkami gwarantującymi bezpieczeństwo użytkowników, a zabezpieczenie przejść ewakuacyjnych musi być zgodne z przepisami ppoż.
6. Ciągi komunikacyjne powinny być poprowadzone z wejściami na sektory.
7. W terminie od 21.06.2010 do 23.06.2010 r. demontaż widowni i odwiezienie na miejsce z ponownym odtworzeniem trybuny na 1600 miejsc na Torze Wyścigów Konnych na Partynicach
8. Wykonanie trybuny wg zal nr 1 i 2 zgodnie z usytuowaniem wg zal nr 3 i 4.
9. Zapewnienie nienaruszalności podłoża w szczególności toru żużlowego i murawy stadionu. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zabezpieczenia terenu na którym stoi trybuna i terenu dojścia do trybuny zgodnie z zal nr 3 i 4 dla zapewnienia nienaruszalności struktury nawierzchni (w szczególności toru żużlowego i murawy stadionu) Regulacja poziomu zwłaszcza w części toru żużlowego nie może odbywać się poprzez równanie terenu (niedopuszczalne naruszenie struktury) tylko przez regulację wysokości podpór.
10. Niezbędne zabezpieczenie dojść do trybuny przez tor żużlowy wg załącznika nr 3 i 4 gwarantujące nienaruszalność struktury toru żużlowego.
11. Obsługa widowni w zakresie obsługi technicznej od 18.06.2010 do 20.06.2010
12. Przekazanie terenu na którym stała trybuna wraz z terenem dojść do trybuny w terminie do 23.06.2010 włącznie, w szczególności zapewnienie możliwości przeprowadzenia przez Stadion Olimpijski treningu na torze żużlowym w podanym terminie.
13. Zapewnienie stabilności i trwałości konstrukcji
14. Zapewnienie widoczności z każdego miejsca trybuny.
15. Certyfikat bezpieczeństwa na kompletną konstrukcję trybuny.

Załączniki:

- Zal 1 – Trybuna 3 000 miejsc
- Zal 2 – Trybuna rzut poziomy
- Zal 3 – Plan sytuacyjny PDF
- Zal 4 – Plan sytuacyjny DWG

