

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Usługa wykonania elementów dekoracji do spektaklu Otello dla potrzeb Opery Wrocławskiej.” znak sprawy ZP/PN/02/2012

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 28 poz. 143.), Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ.

1. W Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

DLA Część 1

BYŁO:

- I. Część 1 - Wykonanie elementów konstrukcji aluminiowych w terminie do 14 dni od podpisania umowy
- wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie dokumentacji scenograficznej.
 - dostawa do pracowni Opery Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Tęczowa.

JEST:

- I. Część 1 - Wykonanie elementów konstrukcji aluminiowych w terminie do 14 dni od podpisania umowy
- wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie dokumentacji scenograficznej.
 - dostawa do pracowni Opery Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Tęczowa.
- obowiązują jedynie te tabele techniczne, do których odsyła opis**

Część 1 pozycja 1

Było:

Ip	Element	wymiary	Technika wykonania	Uwagi
1	Konstrukcja ścian bocznych strona lewa i prawa (8 szt)	800cm x 240cm x 30cm	Konstrukcja aluminiowa, kratownicowa, profil aluminiowy (40x20x2)mm, spawana w jednej płaszczyźnie z podziałem na pola (80x60)cm Załącznik tab. nr 22 i 23.	Elementy ścian łączone ze sobą śrubami. Ściana prawa el nr 3, posiada wnękę o wym. 300 cm x 60 cm x 60 cm. Ściana prawa el.nr.1 (tab.nr.26), posiada drzwi otwierane do tyłu o wym.200 x120 cm.

Jest:

Ip	Element	wymiary	Technika wykonania	Uwagi
1	Konstrukcja ścian bocznych strona lewa i prawa (8 szt)	800cm x 240cm x 30cm	Konstrukcja aluminiowa, kratownicowa, profil aluminiowy (40x20x2)mm, spawana w jednej płaszczyźnie z podziałem na pola (80x60)cm Załącznik tab. nr 22 i 23.	Elementy ścian łączone ze sobą śrubami. Ściana prawa el nr 3, posiada wnękę o wym. 300 cm x 60 cm x 60 cm. Ściana prawa el.nr.1 (tab.nr.26), posiada drzwi otwierane do

				tyłu o wym.200 x120 cm. Uwaga: obowiązują wymiary podane w opisie a nie w tabeli technicznej Nr 22 i 23, trójkąty znajdujące się na rysunku technicznym nie wchodzą w zakres zamówienia
--	--	--	--	--

Część 1 pozycja 2

Było

2	Konstrukcja plafonu	960 cm x 630 cm	Konstrukcja aluminiowa kratownicowa, profil (40x20x2)mm, złożona z 5 części , z otworem w środku, z podziałem na pola o wym.(80x60)cm Załącznik tab. nr 15	Elementy łączone ze sobą śrubami do podwieszenia w poziomie (konieczne zawiesia).
---	---------------------	-----------------	---	--

Jest

2	Konstrukcja plafonu	960 cm x 630 cm x 30 cm	Konstrukcja aluminiowa kratownicowa, profil (40x20x2)mm, złożona z 5 części , z otworem w środku, z podziałem na pola o wym.(80x60)cm Załącznik tab. nr 15	Elementy łączone ze sobą śrubami do podwieszenia w poziomie (konieczne zawiesia).
---	---------------------	--------------------------------	---	--

Część I pozycja 5

Zamawiający wymaga w ramach części I wykonanie pozycji 5

Ip	Element	wymiary	Technika wykonania	Uwagi
5	Brama Konstrukcja bram 3 sztuki każda na własnych kołach Brama I: trzy elementy: 2 elementy: 320x120x60 1 element 300x80x60 Brama II: trzy elementy 2 elementy: 280x120x60 1 element 180x80x60 Brama III: trzy elementy 2 elementy: 160x120x60 1 element 300x80x60	Brama Nr 1 (540x 320x60) cm Brama Nr 2 (420x280x60) cm Brama Nr 2 (300x240x60)	Konstrukcja kratownicowa aluminiowa spawana w jednej płaszczyźnie, profil(40x20x2)mm, z podziałem na pola o wym. (80x60)cm. Załącznik tab. nr 25	Elementy łączone ze sobą śrubami.

DLA Część 2

BYŁO:

Część 2 - . Wykonanie schodów w terminie do 21 dni od podpisania umowy

- wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie dokumentacji scenograficznej.
- dostawa do Opery Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Świdnicka

JEST:

Część 2 - . Wykonanie schodów w terminie do 21 dni od podpisania umowy

- wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie dokumentacji scenograficznej.
- dostawa do Opery Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Świdnicka
- **Obowiązują jedynie te tabele techniczne, do których odsyła opis**

DLA Część 3

BYŁO:

Część 3 - Wykonanie wytłoczek PCV metodą próżniową w terminie do 7 dni od

podpisania umowy

- Wykonanie elementów do obłożenia dekoracji ,w formie wytłoczek z tworzywa PCV z wymaganym atestem trudnopalności.
- wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie dokumentacji scenograficznej.
- dostawa do pracowni Opery Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Tęczowa

JEST:

Część 3 - Wykonanie wytłoczek PCV metodą próżniową w terminie do 10 dni od

podpisania umowy

- Wykonanie elementów do obłożenia dekoracji ,w formie wytłoczek z tworzywa PCV z wymaganym atestem trudnopalności.
- wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie dokumentacji scenograficznej.
- dostawa do pracowni Opery Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Tęczowa
- **Obowiązują jedynie te tabele techniczne, do których odsyła opis**

2. Pozostałe Warunki zamówienia pozostają bez zmian.

3. W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, Zamawiający zmienia termin składania ofert na
27.02.2012 godz. 10.00

Janusz Słoniowski
Zastępca Dyrektora
Opery Wrocławskiej