

UWAGI:

- NINIEJSZY PROJEKT NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANY BEZ UWZGLĘDNIENIA OPISU TECHNICZNEGO, KTÓRY JEST JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ
- RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ SĄ RYSUNKAMI PODSTAWOWYMI PROJEKTU, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI NALEŻY TE NIEZGODNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
- PROJEKT STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACYJNEJ.
- ZAUWAŻONE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NA RYSUNKACH I OPISACH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI W CELU WYJAŚNIENIA
- TYCZENIE OBIEKTU WEDŁUG PROJEKTU BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ.
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE, EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ ZAMAWIAĆ PO OBMIARZE WYKONANYCH OTWORÓW
- WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
- OTWORY DLA BRAM NALEŻY SKORYGOWAĆ PO OSTATECZNYM WYBORZE BRAM
- WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

UWAGI :

- Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji hali należy sporządzić projekt wykonawczy, który musi zostać w formie pisemnej zaakceptowany przez autora projektu budowlanego.
- Opis techniczny jest integralną częścią projektu.
- Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów geolog musi sprawdzić dane gruntowe.
- Nowo wznoszony obiekt musi mieć zapewnioną dylatację od istniejącej hali
- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi, rysunkami architektury oraz branżowymi.

STAL WALCOWA : S235
Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe gr. min 85 mikrometrów
Pokrycie: blacha trapezowa 126 / 326 / 0,88
10 cm wełna mineralna twarda
membrana przeciwwodna
Obudowa ścian: płyty warstwowe 80 mm
Połączenia na śruby: klasa 10.9 dla połączeń sztywnych
klasa 5,6 dla połączeń pozostałych

BETON : C25/30
STAL ZBROJENIOWA : A-III N
Otulina od strony gruntu : 50 mm
Otulina od góry : 25 mm

STADIUM PROJEKTU: **PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZSZERZONY**

PROJEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ JEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE MAGAZYNOWE, PO UPRZEDNIEJ ROZBIÓRCE DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W RAMACH ZADANIA: "UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE I KOSTIUMY DLA OPERY WROCŁAWSKIEJ NA TERENIE MPWiK"

ADRES: WROCŁAW, UL. BYSTRZYCKA / NA OSTATNIM GROSZU, DZIAŁKA NR 3/5 AM-1 OBRĘB MUCHOBÓR MAŁY
INWESTOR: OPERA WROCŁAWSKA UL. ŚWIDNICKA 35, 50-066 WROCŁAW, NIP 896-000-55-26

TEMAT RYSUNKU: PRZEKRÓJ POPRZECZNY - OŚ 3

PROJEKTOWO WYKONAWCZE: ARCH-E SP. Z O.O. UL. MALARSKA 19-24/7 50-111 WROCŁAW

ARCHITEKTURA:	PROJEKTANT:	dr inż. arch. MAREK SKORUPSKI	upr. nr 4/87/UW	
	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MICHAŁ ZGORZYŃSKI	upr. nr 69/07/DOIA	
	ASYSTENT ARCHITEKTA:	mgr inż. arch. EWA ROKITA MAGDZIARZ	upr. nr 56/07/DOIA	
		mgr inż. arch. ANNA OSTROWSKA	upr. nr 53/2010/DOIA	
		mgr inż. arch. RAFAŁ JASIŃSKI	upr. nr 417/2010/DOIA	
		mgr inż. arch. AGNIESZKA DOBRZYŃSKA		
		mgr inż. arch. MAŁGORZATA DZIK		RJ
KONSTRUKCJA:	PROJEKTANT:	dr inż. WOJCIECH SIEDEL	upr. nr 116/86/UW	
	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. BARBARA OSIŃSKA-OMELAN	upr. nr 350/84/WBPP	

NR RYSUNKU: OPWR-K-08
[2012]01_OPERA WROCŁAW\05_ARCHITEKTURA
NR REWIZJI: 00
DATA: 20.04.2012
SKALA: 1:100

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim