



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

OPERA WROCŁAWSKA
INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
EWA MICHNIK
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Wrocław, dnia 05 lipca 2012r.

Ldz. 415 / 1 / 2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA LISTA NR. 10

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **ROZBUDOWĘ OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ „realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.**
Ogłoszenie o zamówieniu TED 2012/S 71-117863 ze zmianami
Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego: ZP/PN/07/12.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, nr 161 poz. 1078, nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5 poz. 13, nr 28 poz. 143) zwanej dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Opera Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 35 przekazuje **dziesiątą listę odpowiedzi** na pytania wniesione do niniejszego postępowania.

Numeracja pytań i udzielanych odpowiedzi została przyjęta według kolejności wpływu pism z pytaniami od Wykonawców.

Pytanie Nr 274

Jakich prac dotyczy pozycja nr 67 „Wykonanie połączenia budynków na poz. +5 z elementów żelbetowych sprężonych kpl 1”

Odpowiedz na pyt. Nr 274

Poz. 67 przedmiaru dotyczy wykonania, zgodnie z m.in. pkt. 2.4 Projektu wykonawczego Architektury oraz pkt. 2.9 Projektu wykonawczego Konstrukcji, konstrukcji wysunięcia wspornikowego w poz. kondygnacji +5, projektowanego jako układu 3 ram stalowych o wysokości kondygnacji, sprężonych w poziomie pasa górnego i dolnego - te 3 ramy stanowią 1 kpl.

Ponadto należy zauważyć, iż ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia za roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia publicznego: **wynagrodzenie ryczałtowe**, przedmiary robót zostały załączone jedynie pomocniczo w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę i nie stanowią one samodzielnie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie więc z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacja projektowa składa się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Oprócz dokumentacji projektowej na przedmiot zamówienia składa się również STWiOR i dokumentacja formalno-prawna.

Pytanie Nr 275

Jakich prac dotyczy pozycja nr 68 „Wykonanie zbrojenia naroży ścian kpl 1”

Odpowiedz na pyt. Nr 275

Naroża ścian zewnętrznych mają być, oprócz zbrojenia fi 32 mm i fi 16 mm dodatkowo zbrojone - szczegóły Projekt wykonawczy Konstrukcji.

Pytanie Nr 276

Prosimy o podanie powierzchni użytkowej budynku dla której należy obliczyć jednostkowy koszt eksploatacji ponieważ w projekcie architektury jest podana tylko pow. wewnętrzna, pow. całkowita i pow. netto budynku.

Odpowiedz na pyt. Nr 276

Należy przyjąć powierzchnię użytkową budynku: 16 618,45 m²

Pytanie Nr 277

Z uwagi na wątpliwości dot. wskaźnika zbrojenia, który w tych stropach jest na poziomie 17 kg/m², prosimy o potwierdzenie, że ilości łączne zbrojenia stropów zgodnie z rysunkami K14-K21 są prawidłowe i wynoszą:

Nad poziomem +1	20 193,29	kg
Nad poziomem +2	22 332,32	kg
Nad poziomem +3	37 445,06	kg
Nad poziomem +4	38 872,93	kg

Odpowiedz na pyt. Nr 277

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający przekazuje skorygowane rysunki stropów, słupów i połączenia ze ścianą płyty fundamentowej.

Na załączonych rysunkach skorygowano zbrojenie:

- zamienne rysunki stropów - na stropach zostały skorygowane zestawienia zbrojenia,
- zamienne rysunki słupów – poprawione oznaczenia słupów, tak aby rysunki były jednoznacznie rozumiane
- rysunki kilku prefabrykatów schodów, ze skorygowanym kształtem jednego z prętów: wymagał korekty - nie zmienia to rozwiązania ani ilości stali, ale jest potrzebne, żeby zbrojenie było poprawne,

Ponadto w załączeniu zamieszczono zestawienie – porównanie ilości dla aktualnej i poprzedniej wersji.

Równocześnie Zamawiający przekazuje rysunek alternatywnego szczegółu połączenia płyty fundamentowej ze ścianą szczerelinową: jest to rozwiązanie w którym zamiast wkładki zastosowano taśmy bentonitowe i wąż iniekcyjny.

Pytanie Nr 278

W części 3/5 OPZ Zamawiający umieścił informację dotyczącą równoważności rozwiązań. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozumieć udowodnienie równoważności na etapie składania oferty.

Odpowiedz na pyt. Nr 278

Zamawiający odpowiada, iż: w celu wykazania równoważności Zamawiający wymaga złożenia **na etapie realizacji** stosownych dokumentów takich jak deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiOR, których wybór leży po stronie Wykonawcy.

Z poważaniem

Pełnomocnik Dyrektora

d/s. inwestycyjnych

Kazimierz Budzanowski