

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest montaż, obsługa i demontaż widowni, ogrodzeń i reżyserki, do spektaklu Bal Maskowy dla potrzeb Opery Wrocławskiej. Czas realizacji zamówienia od podpisania umowy do 20 czerwca 2012.

Szczegółowe warunki realizacji

1. Dostawa, montaż, obsługa i demontaż widowni na 3 000 miejsc o układzie zgodnym z Tabelą Techniczną - Załącznik Nr 6 do SIWZ:
  - szerokość max 90 m
  - zabezpieczenie toru żuźlowego na czas montażu oraz murawy pod konstrukcją, bez folii
  - konstrukcja musi być zabezpieczona barierkami gwarantującymi bezpieczeństwo użytkowników, a zabezpieczenie przejść ewakuacyjnych musi być zgodne z przepisami ppoż.
  - ciągi komunikacyjne powinny być poprowadzone z wejściami na sektory
  - przed pierwszym rzędem montaż chodnika umożliwiającego dojście i komunikację przed widownią (szerokość 3 m, wysokość od 20 do 40 cm, ew. stopień pośredni)
  - wytlumienie dróg komunikacyjnych na trybunie
  - dostarczenie projektu i obliczeń statycznych do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem montażu
  - montaż na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od 28.05.2012 do 09.06.2012
  - demontaż trybuny od zakończenia ostatniego spektaklu (17.06.2012) do 20.06.2012 r.
2. Dostawa, montaż, obsługa i demontaż reżyserki z wydzielonymi trzema poziomami do realizacji oświetlenia, dźwięku i reżyserii widowiska zgodnie z Tabelą Techniczną - Załącznik Nr 6.1 do SIWZ:
  - konstrukcja wolnostojąca o wymiarach :szerokość 15m, głębokość 9m, wysokość 11m
  - konstrukcja balastowana, zabezpieczona dachem i trzema ścianami bocznymi
  - pion komunikacyjny wykonany za schodów aluminiowych
  - zabezpieczenie toru żuźlowego na czas montażu oraz murawy pod konstrukcją, bez folii
  - dostarczenie projektu i obliczeń statycznych do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem montażu
  - montaż na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od 28.05.2012 do 09.06.2012
  - demontaż reżyserki od zakończenia ostatniego spektaklu (17.06.2012) do 20.06.2012 r.
3. Dostawa, montaż, obsługa i demontaż ogrodzeń:
  - 400 m ogrodzeń dla celów zabezpieczenia zaplecza widowiska
  - 200 m ogrodzeń przeciwtłumowych dla wyznaczenia dróg ewakuacji z trybuny
  - montaż na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od 28.05.2012 do 09.06.2012
  - demontaż ogrodzeń od zakończenia ostatniego spektaklu (17.06.2012) do 20.06.2012 r.
4. Wykonawca musi zabezpieczyć konieczne środki transportu do wykonania zamówienia.