

PRZEDMIAR ROBÓT

NUMER PRZEDMIARU: PR.R.1

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa istniejącego budynku pompowni wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na cele magazynowe, po uprzedniej rozbiórce dwóch zbiorników retencyjnych w ramach zadania:
"Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej"

ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Bystrzycka / Na Ostatnim Groszu, działka nr 3/5 AM-1 obręb Muchobór Mały

INWESTOR : OPERA WROCŁAWSKA

ADRES INWESTORA : ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

BRANŻA : Rozbiórki

SPORZADZIŁ KOSZTORYS : Krzysztof Łanocha

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2012 r.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PRZEDMIARU ROBÓT

1.1. Przedmiot kalkulacji – nazwa przedsięwzięcia :

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku pompowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele magazynowe oraz rozbiórka dwóch zbiorników retencyjnych w ramach zadania: "Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK"

1.2. Zamawiający – nazwa , adres

OPERA WROCŁAWSKA

ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

1.3. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku pompowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele magazynowe oraz rozbiórka dwóch zbiorników retencyjnych

1.4. Na ww. zakres rzeczowy na podstawie art.33 ust.3 pkt.1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19 , poz. 177) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2005 r. (Dz.U. Nr 130 , poz. 1389 z dnia 08.06.2004 r) należy opracować:

przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania , wraz z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar oraz wskazaniem podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych

kosztorys inwestorski zgodnie z wytycznymi obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r , Rozdział 2 – Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego

tabelę przedmiaru robót wg wytycznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

1.5. Wywóz materiałów z rozbiórki – miejsce , odległość , rodzaj środków transportowych.

Wywóz na wysypisko w Zachowicach za pomocą środków transportu będących do dyspozycji wykonawcy na odległość 27 km z ul. Bystrzyckiej.

1.6. Wycinka drzew - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu objętego pozwoleniem na budowę oraz decyzją dot. wycinki drzew i nasadzeń zamiennych.

Lp.	Nr specyfikacji	Rodzaj robót, opis pozycji	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	2.	3.	4.	5.	6.
I.		ROBOTY WYBURZENIOWE				
I.1		Roboty wyburzeniowe				
I.1.1	ST R.01.01	Odkopanie, rozbiórka zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i kosztem utylizacji odpadów	kpl	1,00		
I.1.2	ST R.01.01	Rozebranie nawierzchni, fragmenty istniejącej nawierzchni, krawężników i innych elementów infrastruktury drogowej wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i kosztem utylizacji odpadów	m2	455,00		
I.1.3	ST R.01.01	Uporządkowanie terenu po rozbiórkach, wyrównanie	kpl	1,00		
I.1.4.	ST R.01.01	Wycinka drzew	kpl	1,00		
Razem dział: Roboty wyburzeniowe						0,00 zł
Razem dział: ROBOTY WYBURZENIOWE						0,00 zł